索引号：	11340700750953281Q/202312-00006	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	铜陵市应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管、应急管理
名称：	安徽顺安物流有限公司“2020·10·24”一般物体打击事故调查报告	**文号：**	无
发布日期：	2023-12-11		
有效性：	有效		

安徽顺安物流有限公司“2020•10•24”一般物体打击事故调查报告

发布时间：2023-12-11 14:30 来源：铜陵市应急管理局 浏览次数： 1935

安徽顺安物流有限公司“2020·10·24”一般物体打击事故调查报告

铜陵市政府事故调查组

2020年10月24日，安徽顺安物流有限公司从天津运送光伏支架材料至枞阳县横埠镇孙岗村三姓圩枞阳横埠80MW渔光互补光伏发电项目施工工地卸货时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

2023年8月，铜陵市政府根据安徽省安委会办公室交办关于群众举报安徽顺安物流有限公司有关事项要求，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014修正版，以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等相关法律法规和规定，成立了以市应急管理局为组长单位，市公安局、市交通运输局、市总工会和枞阳县人民政府为成员单位组成“2020·10·24”事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急救援处置、人员伤亡、事故信息上报、直接经济损失和企业安全生产管理情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的行政违法违规处理意见，以及事故防范和整改措施的建议。

经调查，这是一起因运输车辆停在软基路面上造成车辆不稳致使车上货物倾斜，当作业人员打开车辆上货物高栏时，造成货物失去平衡倾倒坠落将作业人员砸伤造成1人死亡的一般生产安全责任事故；事故发生后横埠镇党委政府对事故性质认定标准把握不准和处置程序处理不当，造成事故漏报。

一、事故基本情况

（一）项目概况

枞阳横埠80MW渔光互补光伏发电项目建设单位为枞阳县某发电有限公司，项目总投资31884万元，2019年8月30日该项目在铜陵市发展改革委备案。该项目租赁枞阳县横埠镇龙山村3000亩场地，建设总装机容量80MW的渔光互补光伏发电站，采用国产375Wp单晶硅太阳能电池组件，方阵支架为固体支架，共建设24个3.334MW太阳电池方阵，项目于2020年9月10日开工建设，