泸州市纳溪区龙车镇“10•11”一般机械伤害 事故调查报告

来源：泸州市纳溪区应急管理局 发布时间：2025-12-26 15:02:01 【字体：小 大】

2025年10月11日8时13分许，龙车镇利合村玉打路在建工地（X011玉打路江阳区与纳溪区界至大旺段提升改善工程）1台挖掘机在作业时，发生碰撞，导致该工人受伤后经抢救无效死亡。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，要求查清事故原因、依法依规处理。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故（国务院令第493号）等相关法律法规规定，泸州市纳溪区人民政府成立了以区应急管理局党委书记为组长，区政府办公室、区交通局、区应急局、区总工会、龙车镇等有关负责同志为成员的泸州市纳溪区龙车镇“10·11”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查询问、查阅资料、综合分析，查经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的范措施及建议。

调查认定，泸州市纳溪区龙车镇“10·11”一般机械伤害事故是一起施工单位安全生产主体责任落实不到位，辅助挖掘机作业人员违规站立在范围内，挖掘机操作人员未按操作规程规范操作，挖掘机回转时配重撞到辅助作业人员引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

泸州市纳溪区农村公路重点建设项目X011玉打路江阳区与纳溪区界至大旺段提升改善工程，建设内容为：道路病害修补，沥青混凝土路面铺交安设施安装。项目路线起点位于纳溪区大洞子桥与江阳区界处，路线沿大洞子桥、龙车镇街道、建坝、利合场、鼓楼山至终点大旺双石24.467455千米，设计路基宽6.5米。项目获得区交通局批准的施工许可，开工日期为2024年12月2日，计划工期为365天，由于资金原因，项目日至8月30日停止施工。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.项目建设单位

泸州纳通***公司，系项目建设单位，成立日期：2022年6月17日，统一社会信用代码：91510503MABRK**N7G类型：有限责任公司（非自的法人独资），注册资本：15000万元人民币，住所：泸州市纳溪区新乐镇大河村4组290号1栋，法定代表人：余*梅，经营范围：建设工程施工等。

2024年7月28日，该公司与四川路*******公司（以下简称四川路桥公司）签订《泸州市纳溪区农村公路重点建设项目X011玉打路江阳区与纳提升改善工程施工合同书》。约定合同价款为3112.3852万元。

2024年7月19日，该公司与四川省蜀顺***有限公司(以下简称蜀顺公司)签订《泸州市纳溪区农村公路重点建设项目X011玉打路江阳区与纳溪升改善工程监理合同协议书》，约定监理合同价款为54.28万元。

2.项目施工单位

四川路*公司，系项目施工单位，成立日期：2001年8月31日，统一社会信用代码：9151010073023**948，类型：有限责任公司（非自然人人独资），注册资本：61000万元（人民币），住所：泸州市纳溪区蓝安路三段17号（华西机械市场1号商用楼），法定代表人：王*，经营范工、建设工程设计等，持有住房和城乡建设部2023年12月22日颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D1510***63），资质类别及等级：承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级，有效期至2028年12月22日。持有省住房和城乡建月29日颁发的《安全生产许可证》（编号：川JZ安许证字［2005］00**52），许可范围：建筑施工，有效期至2025年12月29日。

该公司成立泸州市纳溪区农村公路重点建设项目（X011玉打路江阳区与纳溪区界至大旺段提升改善工程）项目部［以下简称四川路桥公部）］，具体负责项目建设管理工作，2025年1月，四川路*公司（玉打路项目部）与泸州顺宏***公司（以下简称泸州顺宏公司）签订《四川路溪区农村公路重点建设项目（X011玉打路江阳区与纳溪区界至大旺段提升改善工程）项目部路基、路面及桥梁等工程施工劳务合作合同》，约定路基、路面及桥梁等工程施工，由泸州顺宏公司提供劳务作业人员和挖掘机、推土机、压路机、沥青摊铺机等机械，起止段落：里程起于大洞子，定合同价款为：1279.932887万元。

3.项目施工劳务合作单位

泸州顺宏公司，系项目施工劳务合作单位，成立日期：2012年8月2日，统一社会信用代码：915105045999***57Q，类型：有限责任公司（自股），注册资本：1000万元（人民币），住所：泸州市江阳区江北镇江正街2*号2-2*室，法定代表人：张*，经营范围：建筑工程施工总承包，公包等，持有省住房和城乡建设厅2025年6月20日颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D2516***22），资质类别及等级：公路工程施工总路基工程专业承包二级、公路路面工程专业承包二级、桥梁工程专业承包二级等，有效期至2030年1月3日。持有省住房和城乡建设厅2025年*月*生产许可证》（编号：川JZ安许证字［2014］00**46），许可范围：建筑施工，有效期至2026年2月6日。

4.项目监理单位

蜀顺公司，系项目监理单位，成立日期：2003年6月24日，统一社会信用代码：915101077496***84W，类型：有限责任公司（自然人投资资本：1010万元（人民币），住所：成都市武侯区一环路西一段88号1栋3单元7层**号，法定代表人：马*平，经营范围：建筑工程监理、公路工交通运输部2024年12月6日颁发的《公路水运工程监理企业资质证书》（编号：交监公甲第506-2**4号），资质等级：公路工程甲级，业务范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务，有效期至2029年12月5日。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.泸州纳通***公司

2024年6月14日，泸州纳通***公司与泸州市纳溪区公路管理中心签订《泸州市纳溪区农村公路重点建设项目（X011玉打路江阳区与纳溪区界善工程）建设管理委托协议》，委托泸州市纳溪区公路管理中心作为代建单位负责本项目的建设管理工作，在项目建设期间行使业主权利，负责项设管理，全权负责项目建设的质量、进度、安全环保、文明施工管理、施工工程计量审核、组织交工验收等相关事宜。泸州市纳溪区公路管理中心11日将玉打路（K00+000-K24+467）移交给四川路*公司（玉打路项目部）接养，由四川路*公司（玉打路项目部）负责日常巡查和道路安全运行

自2024年12月项目开工建设以来，泸州市纳溪区公路管理中心组织到玉打路项目开展安全环保工作监督检查15次，参与区交通局组织安全2025年1月20日起，每月召开安全环保例会，泸州顺宏公司派员代表四川路*公司（玉打路项目部）出席1月至6月、9月会议（7、8月未参加会议

2.四川路*公司（玉打路项目部）

该公司项目部设置工程处、安全环保处等相关处室，负责项目管理工作，肖*山任项目经理[1]，白*任项目常务副经理，全面负责项目管理工作教育培训制度》《安全生产检查和事故隐患排查整改制度》《挖掘机安全操作规程》等相关安全管理制度和操作规程，每月召开安全会议，施工期展安全检查和隐患排查，建立有《公路施工安全日志》。2024年12月3日将项目工程机械作业人员及特种作业人员报监理单位审查备案。2025年机械、运输操作人员及泸州顺宏公司相关管理人员等14人开展安全技术交底。2025年5月28日对泸州顺宏公司相关管理人员和涉事挖掘机操作人展入场培训并进行考试。2025年9月28日，对涉事挖掘机进行设备进场质量自检，并报监理方审查备案。

3.泸州顺宏公司

该公司成立玉打路项目安全生产领导小组，配备现场施工管理人员、资料员、安全管理人员等相关管理人员，下设劳务班组一个。对涉事的挖掘机操作人员于2025年2月7日开展了新工人入场三级安全教育培训。建立有《挖掘机司机安全操作规程》《挖掘机安全操作规程》等相关安全操涉事挖掘机《机械设备检查、维修、保养记录表》。2024年12月至2025年6月开展安全检查，并建立书面检查记录。

4.蜀顺公司

该公司在玉打路项目配备总监理工程师1名、监理工程师2名、监理员2名，制定有《监理计划》《施工监理实施细则》《监理日志》《安全监监理记录》《巡视记录》《监理月报》《工地会议纪要》等相关监理方管理资料。

（四）相关监管单位履职情况

区交通局，在项目招标时，严格审查施工单位资质，2024年12月2对项目施工审批开工许可。不定期开展安全巡查（每月不少于一次），截共计组织开展安全检查17次，发现隐患问题35项，已责令施工单位按时逐一整改。

龙车镇，对项目开展安全检查40余次，组织召开隐患排除协调会议1次，开展节前安全约谈提醒会1次，要求施工单位参加镇应急实战演练1次话安全提醒10余次，共计排查整治安全隐患30处。

（五）事故发生经过

2025年10月9日，泸州顺宏公司现场管理人员、安全管理人员尹*波安排该公司施工员尚*祥，在挖掘机械空闲时，去清理玉打路沿线山体滑坡

2025年10月11日7时许，尚*祥安排工人打混凝土事宜后，随即安排挖掘机操作人员倪启强驾驶挖掘机到达玉打路K11+680处清理公路旁山体
土，同时尚*祥安排工人刘*福、葛*正清理路面泥土。倪*强将其驾驶的皮卡车停放在往利合方向的公路中间管控过往车辆通行。

约8时10分许，倪*强将挖掘机行驶在公路中间开始作业，为避免挖掘机作业过程中挖断泥土上方的自来水管，刘*福、葛*正分别站在挖掘机
水管。尚*祥指挥挖掘机将挖掘清理的泥土倾倒在公路外侧，并站在挖掘机前方往龙车方向的公路中间阻拦过往车辆通行。

约8时13分许，倪*强操作挖掘机回转，将挖掘斗内的泥土倾倒到公路外侧时，挖掘机后部配重的右下方碰撞到葛*正胸部和头部，导致葛*正
抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

事故地点位于纳溪区龙车镇利合村7社X011玉打路K11+680处。往利合方向公路左侧是山崖，山崖壁下方有山体滑坡的泥土，泥土高[illegible]米
立面有新的挖掘痕迹。山崖壁下方有一根黑色自来水管。山崖壁下的公路边上（滑坡泥土旁边）有一泥土堆，泥土堆长3.1米、宽1.4米，最大厚
堆往利合方向5.1米处公路边上，有另处一个泥土堆，泥土堆长2.4米、宽1.8米，最大厚度0.5米。两个泥土堆中间有铲土的痕迹长5.1米、宽1.3米，

公路宽4.6米，路中间有车辙痕迹。公路外侧有水泥防护栏，防护栏外有散落的泥土。

距离事故地点约300米处，在通往龙车镇鼓楼山公墓入口与X011玉打路交界处的公路上，停放着一台卡特牌履带式液压挖掘机，挖掘机[illegible]号
动机功率为：118kW,机器识别号为：CAT0323DTTD***259，挖掘机机身宽3米，长4.4米（不含挖掘臂延伸部分）。挖掘机后方配重离地面高
配重的右下角有长0.45米、宽0.35米的血迹和几根毛发。挖掘机机身左侧张贴有《挖掘机安全操作规程》。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

葛*正，男，汉族，公民身份号码：5105231957****3078，住址：泸州市纳溪区龙车镇漕湾村7组**号，系泸州顺宏公司聘请的工人，在事故

经初步估计，此次事故造成直接经济损失约110万元。

（八）事故当天天气情况

2025年10月9日16时，泸州市纳溪区气象台发布72小时天气预报：龙车镇11日白天多云，气温24到31摄氏度。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年10月11日8时35分许，龙车镇值班室接到事故报告，龙车镇立即安排龙车派出所及政府相关人员前往事故现场开展事故处置等相关
许，龙车镇值班室向区委、区政府值班室报告事故情况。

区委、区政府值班室接到事故报告，区委、区政府领导高度重视，立即安排龙车镇牵头、区交通局、区应急管理局、区卫生健康局、区公安分
调查和善后处置等相关工作，并将事故情况通报区委宣传部、区委政法委，要求做好舆情管控和维稳工作。

8时55分许，区应急管理局值班室接到区政府值班室事故通报后，立即安排相关人员到达事故现场，开展现场勘验等事故调查工作。

9时55分许，区委、区政府值班室向市委、市政府值班室书面报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

2025年10月11日8时14分许，挖掘机操作人员倪*强拨打了“120”急救电话，由于距离较远，120到达时间会比较长，随后泸州顺宏公司人
车辆将葛吉正送往西南医科大学附属中医医院城北院区抢救。

9时50分许，经医院抢救无效宣布死亡，死者遗体送到泸州南寿山殡仪馆。

10月11日19时20分，死者家属与泸州顺宏公司达成赔偿协议。

10月12日死者遗体运回龙车镇雷村家中，10月16日死者遗体安葬。

（三）事故应急处置评估

此次事故，在事故处置、信访维稳、舆情管控、事故调查、综合协调等工作中，有关部门各司其职，各方面应急处置力量及时到位，协调联动
以有效应对，事故处置合理、有序，家属情绪稳定，未产生不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

倪*强操作挖掘机清理公路旁山体滑坡的泥土过程中，葛*正辅助挖掘机作业，违规站立在挖掘机后方的回转半径范围内提起自来水管，挖掘
时，操作人员未按挖掘机安全操作规程规范操作，挖掘机配重右下方碰撞到葛*正，导致其受伤后死亡。

（二）间接原因分析

1.施工组织不规范。开展影响道路正常通行的挖掘作业，未采取必要的隔离、警戒等安全防护措施和设置明显的安全警示标志，致使现场施工统一指挥、协调管理作用。

2.从业人员安全教育培训和技术交底流于形式，现场作业人员安全意识不足，辅助挖掘机作业的工人违规站立在挖掘机回转半径范围内，挖掘挖掘机安全操作规程要求规范操作。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

四川路*公司（玉打路项目部），在挖掘机施工作业时，未在施工现场出入口（即事故路段公路两端）设置明显的安全警示标志和必要的隔离护设施；未有效开展施工作业人员的安全生产教育和培训、安全技术交底，致使辅助挖掘机作业人员不具备必要的安全生产知识，未掌握本岗位的对项目作业现场安全生产监督检查不力，未有效督促现场施工作业人员严格执行挖掘机安全操作规程，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并场存在的事故隐患。

（二）有关监管部门

区交通局，在履行行业安全监管职责方面存在不足，未能对交通建设工程施工现场实施有效且持续的跟踪与动态掌控，对施工过程中的安全隐人员操作等关键环节的监管不到位，未能及时发现问题并推动整改落实。

（三）地方党委政府

龙车镇，落实属地监管职责有差距，对项目安全监督检查不深入、不仔细，对施工单位存在的问题失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予责任追究人员

葛*正，男，系泸州顺宏公司聘请的工人，在辅助挖掘机作业时，违规站立在挖掘机回转半径范围内作业，对事故发生负有直接责任，鉴于亡，免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

倪*强，男，系泸州顺宏公司挖掘机操作人员，在作业过程中，未严格遵守挖掘机安全操作规程规范操作，致使挖掘机配重右下方碰撞到葛*正有直接责任，建议移送司法机关调查处理。

（三）对有关公职人员的处理建议

卢*，男，系区交通局公路管理中心工程办负责人，负责玉打路项目的监管工作，未及时跟踪、掌握现场施工作业情况，建议由区交通局进行

周*，男，龙车镇交管办工作人员，负责辖区内交通项目监管工作，对玉打路项目监督检查不力，建议由龙车镇进行约谈提醒。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

白*，男，中共党员，系四川路*公司（玉打路项目部）项目常务副经理，全面负责项目管理工作，未依法履行项目主要负责人安全生产工作职现场作业情况，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查玉打路项目安全生产工作不到位，未及时消除挖掘机安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

朱*，男，系四川路*公司（玉打路项目部）项目安全管理负责人，未有效组织开展施工作业人员的安全生产教育培训，致使现场施工作业人员全生产知识，未掌握本岗位的安全操作技能，对项目作业现场安全生产状况监督检查不力，未及时发现并消除作业现场存在的事故隐患，建议由公司内部相关管理制度给予处理，并将处理情况报区安办备案。

叶*，男，系四川路*公司（玉打路项目部）项目安全管理人员[2]，检查项目的安全生产状况不力，未及时跟踪掌握现场施工作业情况，建议由公司内部相关管理制度给予处理，并将处理情况报区安办备案。

尹*波，男，系泸州顺宏公司的现场管理人员、安全管理人员，检查项目的安全生产状况不力，未及时制止和纠正施工作业现场人员违反挖掘的行为，建议由泸州顺宏公司根据公司内部相关管理制度给予处理，并将处理情况报区安办备案。

尚*祥，男，系泸州顺宏公司的现场施工员，在挖掘机施工作业时，未在施工现场出入口（即事故路段公路两端）设置明显的安全警示标志和戒的安全防护设施，建议由泸州顺宏公司根据公司内部相关管理制度给予处理，并将处理情况报区安办备案。

四川路*公司（玉打路项目部），未依法履行生产经营单位安全生产主体责任，对事故发生负有主要管理责任，建议由区应急管理局依法给予

（五）对监管单位的处理建议

区交通局，建议向区委、区政府作出深刻的书面检查，并报区安办备案。

龙车镇，建议向区委、区政府作出深刻的书面检查，并报区安办备案。

六、调查发现的其它问题及处理建议

泸州顺宏公司，新工人入场三级安全教育培训学时不足，且未如实记录安全生产教育和培训情况，未向现场辅助挖掘机施工作业的工人发放安防护用品，建议移送泸州市交通运输综合行政执法支队六大队调查处理。

七、事故主要教训

一是施工单位对施工现场的安全管理不到位。四川路*公司（玉打路项目部）未依法履行施工承包单位应尽的安全生产主体责任，未严格落实安全技术规范》和《建筑机械使用安全技术规程》的规定进行规范作业。

二是施工单位对从业人员的安全教育和培训不到位，导致施工作业人员安全意识不足，未严格遵守挖掘机安全操作规程进行施工作业。

三是有关单位监督管理缺位。由于施工作业单位未将事故当天作业情况向监理单位报备，建设、监理单位未能及时掌握施工情况，导致现场监

八、事故防范和整改措施

（一）坚决守住守牢安全生产底线

有关地方人民政府、相关部门和企业要进一步提高思想认识，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，统筹发展和安全，要认“的责任感，切实抓好安全生产工作。在当前安全形势复杂、严峻的情况下，要进一步落实行业监管责任、属地监管责任、企业主体责任，认真分析弱环节，及时防范和化解重大安全风险，坚决杜绝类似事故发生。

（二）强化落实企业安全生产主体责任

相关涉事企业要深刻汲取事故教训，开展全员安全警示教育，确保从业人员人人参与、人人受教育。要建立健全安全生产责任制，严格落实训、安全技术交底、机械设备管理等相关安全生产规章制度和岗位操作规程，增强从业人员的安全操作技能和应急处置能力。要强化安全风险管控工作，深入仔细排查、整治在从业人员遵章守纪、施工现场管控等方面可能存在的事故隐患，特别是桥梁、隧道、临边、洞口等重点部位和危险区范和化解可能存在的机械伤害、高处坠落、坍塌等事故风险。

（三）全面加强建筑施工领域安全监管

有关地方人民政府、相关行业监管部门，要认真落实属地监管责任、行业监管责任，按照“三管三必须”工作要求，要对建筑施工领域可能存行全面深入分析和研判，制定有针对性、有效性的措施和办法，切实防范和化解安全风险。重点强化建筑施工作业现场安全监管，督促相关施工单安全生产主体责任，要求企业认真落实相应的安全管控措施，有效杜绝作业现场“三违”行为的发生。要深入排查整治施工作业现场可能存在的生效预防和减少生产安全事故发生。

扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】

上一条：合面镇开展节前安全专项检查 [2025-12-31]

下一条：丰乐镇开展系列活动凝聚安全共识 [2025-12-24]