

碧江区“4•18”坍塌事故调查报告

时间：2018-05-17 14:03 来源：碧江区安监局 浏览量：47次 打印 关闭 【字号：

2018年4月18日17时许，陕西乾佑建设工程有限公司在碧江区灯塔辖区芦家洞三号左线隧道口前的路基桩板墙建设工程施工作业过程中，发生一起抢救无效死亡，直接经济损失168万元。

事故发生后,根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《贵州省安全生产条例》，区人民政府成立了以区局、区总工会、灯塔街道办事处等单位组成的碧江区“4·18”坍塌事故调查处置工作领导小组。事故调查工作组依法开展了事故调查工作，通过调查取证出了相关整改防范措施，形成如下事故调查报告：

一、事故单位及工程概况

(一)事故单位情况：陕西乾佑建设工程有限公司(以下简称陕西乾佑公司)，成立于2009年5月26日，在陕西省工商行政管理局登记，统一社会信用代资或控股)；住所：陕西省西安市未央路68号1幢10106号；法定代表人：赵*定；注册资金：陆仟万元人民币；经营时限：2009年5月26日至长期；经营养护；公路工程实验检测；工程机械租赁；房屋建筑工程总承包。该公司于2016年1月7日在陕西省住房和城乡建设厅取得《建筑业企业资质证书》，证2014年6月27日在陕西省住房和城乡建设厅《安全生产许可证》，证书编号：(陕)JZ安许证字(2010)*******95-04/01，有效期至2019年3月18日。

(二)事故工程概况：芦家洞三号左线隧道口前的路基桩板墙工程，系陕西乾佑公司承包的渝怀铁路二线桥梁桩基及路基附属工程，合同工期：自201碧江区，施工范围：人工挖孔桩及抗滑桩工程。该路基桩板墙工程共设计抗滑桩15根，抗滑桩已建设完成，桩后边坡土方开挖已完成到抗滑桩底部，事故

二、事故发生经过及应急救援和善后处理情况

(一)事故经过及应急救援情况

经事故调查组对有关人员询问以及现场勘察：2018年4月18日17时10分，陕西乾佑公司工人陈*武、黄*书，在碧江区灯塔辖区芦家洞三号左线隧道时，其第四根抗滑桩后土体突然发生坍塌，导致现场作业人员陈*武、黄*书被埋。事故发生后，现场负责人立即组织施救和应急处置，同时拨打119、11赶到现场救援，区公安分局、区安全监管局、灯塔街道办事处等有关负责人接报后也随后赶到现场应急救援。约40分钟后两名被埋作业人员被救出，随后

(二)事故善后处理情况

事故发生后，灯塔街道办事处立即组织协调处理事故善后工作，施工单位有关负责人与死者家属签订了工伤死亡赔偿协议书，死者已在天云山殡仪馆

三、事故地点

碧江区灯塔辖区芦家洞三号左线隧道口前路基桩板墙工程施工现场。

四、事故类别

经事故调查组对事故现场进行勘察分析，认定该事故为坍塌事故。

五、事故伤亡人员名单

死者：陈*武，男，44岁，身份证号：6125*******6612，陕西省柞水县营盘镇。

死者：黄*书，男，45岁，身份证号：6125*******1836，陕西省柞水县杏坪镇。

六、事故原因分析

经事故调查组询问有关人员、调取查阅有关资料和现场勘察分析：

(一)直接原因

由于陈*武、黄*书在用电镐清理第四根抗滑桩底部土方时，第三至第四根抗滑桩后边坡局部土方突然发生坍塌，致使陈*武、黄*书躲避不及时被埋，

(二)间接原因

1、陕西乾佑公司对施工现场存在的风险预判不足，隐患排查工作不彻底，安全防范措施落实不到位，对在高边坡下作业未安排人员专门负责巡查观

2、陕西乾佑公司对作业人员安全教育力度不够，从业人员安全意识低，自我防范意识不强，未能有效观察发现作业现场存在的事故隐患，致使土方

3、事故发生前三天，碧江区曾有大范围降雨，雨水渗入边坡土方后，对土体稳定性产生不可控因素。

七、事故性质

经对事故调查组对该事故的直接原因和间接原因的分析，认定碧江区“4·18”坍塌事故为一般生产安全责任事故。

八、责任认定及处理建议

(一)陕西乾佑建设工程有限公司：安全生产主体责任落实不到位，对施工现场存在的风险预判不足，隐患排查工作不彻底，安全防范措施落实不到位识低，自我防范意识不强，最终导致事故的发生，应对该事故负主体管理责任。建议责成碧江区安全监管局根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和

(二)刘*红:陕西乾佑建设工程有限公司渝怀铁路二线桥梁桩基及路基附属工程项目负责人，未依法履行生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责负主要领导管理责任。建议责成碧江区安全监管局根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定对该公司给予行政处罚。

九、防范措施

(一)认真落实企业安全生产责任。陕西乾佑公司要进一步完善项目建设施工安全管理工作机制，加强施工现场安全管理，合理配备现场管理和施工作施工作业各个重点部位、重点管理环节中存在的安全风险，研究解决存在的突出问题，落实有效安全防范措施，确保安全施工。

(二)深化事故隐患自查自改工作。陕西乾佑公司要进一步完善施工现场隐患巡查检查工作机制，根据预判存在的安全风险，加大施工现场巡查检查在的事故隐患，严防隐患发现不及时或治理不及时，导致生产安全事故。

(三)强化作业人员建筑施工安全教育。陕西乾佑公司要严格执行“三级”安全教育工作制度，特别是要加强从业人员的安全教育，提升从业人员自我紧急突发情况能及时采取有效躲避措施。

碧江区“4.18”坍塌事故调查组

2018年5月17日

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 碧江区消防科普大篷车进社区传播安全“防火经”
下一篇： 碧江区“3·21”道路运输事故调查报告

主办：碧江区人民政府 管理维护：铜仁市碧江区人民政府信息中心

ICP备案号：黔ICP备16005390号 贵公网安备 52060202000140号 政府网站标识码 5206020078

碧江区互联网违法和不良信息举报电话：0856-5222607