成文(生成/更新/批准/决定)日期：2026-10-15　　发布日期：2026-10-15

中原绿东村河南百特机电工程有限公司“1·11”一般机械伤害事故调查

2026年8月14日,郑州市中原区应急管理局接到《郑州市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室关于中央安全生产考核巡查二三季度明察暗访发隐患线索的交办函》后，迅速组成核查组，对交办线索进行核查。

经核查组核查，举报基本属实。2026年1 月11日10时左右，在郑州市陇海西路333号华瑞紫玉苑小区4号楼2单元，电梯拆除施工现场发生一伤，直接经济损失约4.2万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）》、《河南省生产安全事故报告和调查处理第143号）和《郑州市生产安全事故报告和调查处理办法》（郑政文〔2018〕98号）等有关法律、法规规定，中原区人民政府于2026年8月20日成工会、区住建局、区市管局、郑州市公安局中原分局、绿东村街道办事处等有关单位抽调人员组成的“1·11”一般机械伤害事故调查组，并邀请中原区对事故进行全面调查。

为及时查明事故原因，分清事故责任，汲取事故教训，事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过询问相关人员家分析，查明了事故发生的经过、原因，人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事

经调查认定，河南百特机电工程有限公司“1·11”一般机械伤害事故，是一起河南百特机电工程有限公司安全生产管理存在严重问题，未建立健全和安全生产规章制度，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对全部作业人员进行安全生产教育和培训，未配备签订劳务分包合同和安全生产管理协议，未将劳务杂工纳入企业安全生产管理体系；作业人员陈＊安全意识不强，未经安全生产教育和培训，不具备和事故预防能力，未采取安全措施，擅自搬动未拆除曳引钢丝绳的电梯主机曳引机造成的一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

华瑞紫玉苑小区利用国家超长期国债资金更新改造电梯工程，地址位于：郑州市中原区绿东村街道陇海西路333号。

河南智诚物业服务有限公司与河南百特机电工程有限公司于2025年12月8日签订《买卖及安装合同》购买与安装13台电梯，其中4号楼共MiniSpace，提升高度：30000mm，额定载重量：800kg，提升速度：1.60m/s，11层/11站/11门，控制方式：集选，生产厂家：通力电梯有限

合同总价壹佰玖拾伍万壹仟柒佰元整（13台电梯），本合同总价包含但不限于电梯设备费、安装费、脚手架安拆费、施工措施费、运输费、工费、施工水电费、风险费、旧电梯拆除及旧电梯的净残值、原预留洞孔的修整、机房留孔费、厅门外呼留孔费、搁机梁及开孔费、业主出行保障费、机质保及5年免费维保费、利润、税金(按国债要求开票)等正式交付前的一切费用。

涉事电梯拆除单位：河南百特机电工程有限公司；物业公司：郑州智诚物业管理有限公司；安装及维护保养单位：奥的斯机电电梯有限公司郑州（建设单位）：郑州华瑞房地产开发有限公司（现用名：郑州华瑞房地产开发集团有限公司）；电梯生产单位：西子奥的斯电梯有限公司。

华瑞紫玉苑小区利用国家超长期国债资金更新改造电梯工程，更新电梯经销及安装单位：河南百特机电工程有限公司；电梯生产单位：通力电梯

（一）事故发生单位及相关单位概况

1．事故电梯拆除、更新电梯经销及安装单位：河南百特机电工程有限公司

河南百特机电工程有限公司成立于2015-07-30，统一社会信用代码：91410103349569507K。法定代表人：梁＊，注册资本4000万元，企人独资)，登记机关：郑州市二七区市场监督管理局，注册地址：郑州市二七区大学南路绿地滨湖国际城三区1号楼1210室。经营范围：机电工程施中央空调、机电设备、高低压配电设备、智能监控设备、矿用设备、五金交电、仪器仪表、电线电缆、电脑耗材及周边配件的销售；矿用设备、电梯

《特种设备生产许可证》，编号：TS3341B72-2029，许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：自动扶梯与自动人行道、曳引驱动载货防爆电梯中的载货电梯）、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯，2.5m/s＜额定速度≤6.0m/s），发证日期：2025年4月25日，发证机关：河南省2029年4月24日。

2．物业单位：河南智诚物业服务有限公司

河南智诚物业服务有限公司成立于2003-04-09，统一社会信用代码：914101027492028192。法定代表人：宋＊，注册资本：300万元，自然人投资或控股），登记机关：郑州市中原区市场监督管理局，注册地址：河南省郑州市中原区顺昌路126号8号楼3层304。经营范围：一般项目许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；家政服务；居民日常生活服务；日用电器修理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务车场服务；城市绿化管理；农副产品销售；日用品销售；日用杂品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息地产咨询；洗车服务；汽车装饰用品销售；洗烫服务；缝纫修补服务；洗染服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；

器材零售；组织体育表演活动；健身休闲活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；食品销售；
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3．事故电梯维保单位：奥的斯机电电梯有限公司郑州分公司

奥的斯机电电梯有限公司郑州分公司（曾用名：西子奥的斯电梯有限公司郑州分公司）成立于1999-07-29，统一社会信用代码：914101007
南，企业类型：分公司，登记机关：郑州市市场监督管理局，注册地址：郑州市金水区未来大道69号未来大厦。经营范围：许可项目：特种设备安
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；机械设备销售；机械
销售；电气设备销售；金属结构销售；物联网设备销售；软件销售；风机、风扇销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；润滑油销售
理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息技术咨询
务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；会议及展览服务；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特种设备生产许可证，编号：TS3341347-2029，许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：自动扶梯与自动人行道、杂物电梯（含防爆
动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（额定速度＞ 6.0m/s）、发证日期：2025年
省市场监督管理局，有效期至2029年12月5日。

4．事故电梯生产单位：西子奥的斯电梯有限公司

西子奥的斯电梯有限公司（现用名：奥的斯机电电梯有限公司）成立于1997-03-12，统一社会信用代码：913301006091386249。法定代
11400万美元，企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)，登记机关：杭州市上城区市场监督管理局，注册地址：311000。经营范围：一般
备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电气设备销售；金属结构销售；物联网设备销售；软件销售；风机、风扇销售；配电开关控制
售；润滑油销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；物联网设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专
造；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
询服务；货物进出口；技术进出口；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培
可的培训）；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种
检验检测；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

5．涉事电梯购买使用单位（建设单位）：郑州华瑞房地产开发有限公司

郑州华瑞房地产开发有限公司（现用名：郑州华瑞房地产开发集团有限公司）成立于1999-03-25，统一社会信用代码：914101007156317
册资本 ：20000万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），登记机关：郑州市金水区市场监督管理局，注册地址：郑州市金水区国基
中心805室。经营范围：房地产开发、销售、咨询（不含中介）；房屋租赁。

（二）事故发生单位安全管理情况

1．河南百特机电工程有限公司。

河南百特机电工程有限公司《劳务安全协议书》，甲方：河南百特机电工程有限公司，乙方：江＊洋，签订日期：2026年1月3日。协议明确
用工授权，乙方无任何转委托、再雇佣权限。

华瑞紫玉苑电梯更新改造项目岗前安全教育培训记录，培训日期：2025年01月03日，培训地点：中企大厦B座1611，培训对象：江＊洋，培
员，培训主讲人：项目负责人。仅对杂工姜＊洋1人教育1天。

《华瑞紫玉苑电梯更新改造项目岗前安全教育培训记录》，培训日期：2025年01月03日，参训人：江＊洋，培训人：姜＊。（日期与项目实际

《安全风险告知书》，项目名称：华瑞紫玉苑电梯更新改造工程，告知日期：2025年01月03日，被告知人：江＊洋，告知人：姜＊。（日期
料造假）

《电梯拆卸施工方案》缺少机房主机、曳引机等主要部件拆除操作方法，缺少电梯部件搬运人员配置及搬运操作方法，缺少机房主机、曳引机
安全措施，无作业现场危险危害因素辨识分析，起不到电梯拆除安全施工指导作用。

河南百特机电工程有限公司《雇主责任保险保险单》（保险单号：6803010150166260000222），投保人：河南百特机电工程有限公司，
员清单：魏＊、张＊兵、李＊富、陈＊、江＊洋等8人，保险期间：自北京时间2026年01月10日0时起至2026年04月09日24时止，共计90天，
偿、伤残赔偿、医疗费用赔偿、误工费用赔偿及事故赔偿等。魏＊，居民身份证420621198＊07157157，电梯安装；张＊兵，居民身份证42062
装；李＊富，居民身份证420621197＊01137196，电梯安装；陈＊，居民身份证420621198＊01086831，电梯安装；江＊洋，居民身份证4
梯安装。

2．河南智诚物业服务有限公司。

河南智诚物业服务有限公司与郑州华瑞房地产开发集团有限公司2018年6月1日签订《委托管理协议》，将事故电梯在内的13台电梯的产权与
业服务有限公司进行管理。

河南智诚物业服务有限公司制定有《电梯管理机构组织及职责》，电梯使用管理负责人：范 * 胜，电梯安全管理员：王 * ，明确电梯使用管理责。

河南智诚物业服务有限公司《施工作业人员进出现场登记台账》，日期：2026.1.5至2026.4.26，2026.1.11仅记录姜 * 、吕 * 朋、李 * 、武实际不符，未覆盖魏 * 、陈 * 等劳务人员。

河南智诚物业服务有限公司未督促旧电梯拆除施工期间作业人员备案、风险告知。

河南智诚物业服务有限公司未提供旧电梯型式检验报告，出厂合格证、安装和使用说明书。

（三）事故发生经过

郑州市中原区绿东村街道陇海西路333号华瑞紫玉苑小区4号楼2单元老旧电梯拆除作业由河南百特机电工程有限公司承担，从2026年1月11日开

2026年1月10日，河南百特机电工程有限公司设备搬运班组长姜 * 洋、魏 * 组织带领工人张 * 斌、李 * 富、陈 * 进入华瑞紫玉苑小区开始电梯拆 * 兵、李 * 富、陈 * 在4号楼2单元楼顶机房搬主机配件。10点左右，陈 * 在电梯机房一人搬挪主机曳引机作业时，主机突然从底架平台上倾倒向陈 * 腾被砸击挤压在墙壁和主机之间。

（四）事故现场情况

2026年8月23日到事发现场进行了勘察。事故发生郑州市中原区绿东村街道陇海西路333号华瑞紫玉苑小区4号楼2单元电梯机房老旧电梯拆除施

4号楼2单元主体11层局部12层，事故电梯机房位于主体12层，井道尺寸：1900*2000，底坑深度1600mm，机房高度5850mm，机房布置

涉事电梯为曳引驱动乘客电梯，型号：OH5100小机房，设备代码：31104101002006100024，制造编号：F8NM12185，制造日期：20 30000mm，额定载重量：800kg，提升速度：1.00m/s，11层/11站/11门，控制方式：集选单控，制造单位：西子奥的斯电梯有限公司，投入使

专家组人员现场勘察时，事发第一现场已不存在。现场更新电梯已安装完成，已投入正常使用。见附件2图4、图5、图6。新电梯设备名称：KONE MiniSpace，设备代码：3110100762025JLF63，制造编号：46107903，制造日期：2026年1月6日，提升高度：30000mm，额定载 1.00m/s，11层/11站/11门，控制方式：集选，制造单位：通力电梯有限公司。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤。

陈 * ，男，40岁，身份证号：420621198 * 01086831，地址：湖北省襄阳市樊城区太平店镇高田村1组。

直接经济损失约4.2万元。

二、事故应急处置情况

事故发生后，陈 * 随即呼喊同事用手拉葫芦拉起挪动主机，抽出受伤左臂，同事搀扶陈 * 下楼行走中，先后碰见百特公司姜 * 和魏 * 。姜 * 让乘省妇幼保健院（郑州大学第三附属医院）急救检查，搬运工张 * 斌、李 * 富随同去辅助检查护理。

事故发生后，河南百特机电工程有限公司未向中原区市场监督管理局和中原区应急管理局报告。

陈 * 因未取得受伤赔偿费用，于2026年4月在国务院互联网+督查上提交投诉。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

陈 * ，搬动不具备搬运塔机的较重设备曳引机，未采取安全措施，曳引机倾倒砸击挤压其左臂，导致其左臂骨折及神经损伤，是事故发生的直接

（二）事故暴露出的问题

1．河南百特机电工程有限公司，安全生产管理存在严重问题。未建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未组织建立并落实治理双重预防工作机制，未对全部作业人员进行安全生产教育和培训，未配备安全总监，未与劳务承保人签订劳务分包合同和安全生产管理协议，未产管理体系。事故发生后未按照规定程序及时上报，瞒报生产安全事故。

2．河南智诚物业服务有限公司安全生产管理责任落实不到位，未有效督促施工单位建立健全安全管理体系和落实安全生产责任制；对电梯安装格对电梯更新工程电梯安装拆卸现场安全管理，未及时发现和纠正工序混乱、作业人员违章作业风险隐患。

3．中原区绿东村街道陇南社区，对华瑞紫玉苑小区更新改造电梯工程施工管理不到位，未审查拆除方案，未对进场作业人员安全教育、安全交底和安拆单位，安全生产工作实施督促、检查等工作不力，对更新改造电梯工程施工存在事故隐患的问题失察。在陈 * 、魏 * 到社区反映情况后未引

有关情况。

4．绿东村市场监管所未严格落实查处或者协助查处违反市场监督管理有关法律、法规、规章的行为的工作职责。对河南百特机电工程有限公司全员监管不力。

5．中原区住房保障中心，对华瑞紫玉苑电梯更新改造项目未严格管理，未有效督促河南智诚物业服务有限公司落实更新改造电梯工程主体职责位及相关管理人员未全面履行安全生产管理职责的行为。未严格落实负责辖区既有住宅加装电梯指导协调的工作职责。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1．陈＊，搬动不具备搬运塔机的较重设备曳引机，未采取安全措施，曳引机倾倒砸击挤压其左臂，导致其左臂骨折及神经损伤，对事故的发生中受伤，建议不再追究其责任。

2．姜＊，河南百特机电工程有限公司实际控制人、项目负责人。未能有效落实本单位安全生产责任制；未能按照要求落实督促、检查本单位安产隐患；安全管理存在较大漏洞，未认真履行生产经营单位主要负责人的法定职责。事故发生后未按照规定程序及时上报，瞒报生产安全事故。对建议由郑州市中原区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

3．宋＊，河南智诚物业服务有限公司法定代表人。未能有效落实本单位安全生产责任制；未能按照要求落实督促、检查本单位安全生产工作，管理存在较大漏洞，未认真履行生产经营单位主要负责人的法定职责。对事故的发生负有主要责任，建议由郑州市中原区应急管理局依法依规对其进

4．钱＊冰，中原区绿东村街道陇南社区书记。虽对华瑞紫玉苑小区更新改造电梯工程施工现场进行了监督检查，但未及时发现并有效排除事故映情况时未引起重视，未向街道办事处上报有关情况。对事故的发生负有领导责任。建议移交区纪委监委依规依纪依法处理。

5．赵＊，中原区市场监督管理局绿东村市场监管所所长。负责绿东村办事处辖区内的食品药品、特种设备、物价、办理工商营业执照、食品证电梯更换项目监督检查不到位，落实相关法律法规不力。对事故的发生负有管理责任，建议由中原区安防委办公室对其进行警示约谈。

6．岳＊，中原区住房保障中心物业指导科副科长，对华瑞紫玉苑小区电梯更新改造项目监督管理不到位，未有效督促实施主体和施工单位切实发生负有管理责任，建议由中原区安防委办公室对其进行警示约谈。

（二）对有关责任单位的处理建议

1．河南百特机电工程有限公司，安全生产管理存在严重问题。未建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未组织建立并落实治理双重预防工作机制，未对全部作业人员进行安全生产教育和培训，未配备安全总监，未与劳务承保人签订劳务分包合同和安全生产管理协议，产管理体系。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[]的规定，未建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反《中华人民共条[]的规定，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[]的规定，产教育和培训；违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[]的规定，事故发生后未按照规定程序及时上报，瞒报生产安全事故。对事故的发生市中原区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

2．河南智诚物业服务有限公司安全生产管理责任落实不到位，未有效督促施工单位建立健全安全管理体系和落实安全生产责任制；对电梯安装格对电梯更新工程电梯安装拆卸现场安全管理，未及时发现和纠正工序混乱、作业人员违章作业风险隐患。

违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[]的规定，未建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国规定，未发现电梯安拆单位未对事发杂工班组作业人员进行安全教育和交底，对事故的发生负有主要责任，建议由郑州市中原区应急管理局依法依规

五、事故防范和整改措施

1．河南百特机电工程有限公司应严格遵守安全生产法律法规，认真履行安全生产管理职责，切实建立健全各级各岗位安全生产责任制；严格贯规定，编制具有针对性可操作的电梯拆除施工方案，要严格按照国家相关安全技术规范和本公司制定的相关安全制度要求及拆除施工方案进行电梯安全；认真贯彻实施国家有关安全生产法律法规，加强现场安全管理，做好安全生产教育培训，提高工人安全意识。深入开展施工现场安全隐患排范措施，防止类似事故再次发生。

2．河南智诚物业服务有限公司应切实履行电梯产权使用单位主体职责。严格执行安全生产法规和管理规章制度，督促电梯安装拆除施工单位建双重预防机制，并检查落实情况；要加强对施工单位资质和人员资格的审查；严格审查电梯施工专项施工方案，加大对施工现场电梯安拆施工的巡人员违规违章行为。充分辨识分析作业过程中可能存在的各类安全风险，加强对电梯拆除作业的安全管理工作。

3．中原区绿东村街道应严格履行职责，加强对所辖物业单位和安拆单位安全生产工作实施督促、检查等工作，加强对辖区更新改造电梯工程施方案，加强对进场作业人员安全教育、安全交底的检查，及时发现、处罚和制止更新改造电梯工程施工存在的事故隐患问题。

4．中原区市场监督管理局应严格落实三定职责，加强监管和及时查处或者协助查处违反市场监督管理有关法律、法规、规章的行为。督促河南
量安全总监和质量安全员，加强检查和督促电梯生产单位建立并落实电梯质量安全责任制等管理制度，督促电梯生产单位落实《中华人民共和国特
生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》(国家市场监督管理总局令第73号)等法律法规。

5．中原区住房保障中心应对电梯更新改造项目严格监管，加强对安全方面的督导和要求，检查施工安全措施是否到位，督促物业单位落实更新
安全检查及时发现和制止各参建单位及相关管理人员的违规行为。

扫一扫在手机打开当前页