

碧江区“3•10”冒顶事故调查报告

时间：2019-05-07 10:16 来源：碧江区应急管理局 浏览量：51次 打印 关闭 【字号：

2019年3月10日07时50分，碧江区瓦屋乡辖区铜仁长行坡锰业有限责任公司长行坡锰矿450中段采场发生一起冒顶事故致1人死亡，直接经济损失90

事故发生后,根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《贵州省安全生产条例》，区人民政府成立了以区应乡政府等单位组成的碧江区“3·10”冒顶事故调查处置工作领导小组，事故调查邀请区监察委相关人员参加。事故调查工作组依法开展了事故调查工作事故责任，提出了相关整改防范措施，形成如下事故调查报告：

一、事故单位概况

（一）铜仁长行坡锰业有限责任公司(以下简称长行坡锰业公司)：隶属于贵州省地质矿产勘查开发局一0三地质大队（以下简称一0三地质大队），成江区市场监督管理局登记变更，统一社会信用代码：9152**********3896；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）；住所：贵州省铜仁市碧江区壹佰万元整；营业期限：2005年09月09日至2025年09月08日；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。锰矿销售。2018年10月18日，在铜仁市碧江区环境保护局日至2020年12月31日。2018年12月18日，在铜仁市公安局取得爆破作业单位许可证，有效期至2021年12月18日。

（二）铜仁市长行坡锰矿(以下简称长行坡锰矿)：矿产开采经营单位为长行坡锰业公司，采矿权属一0三地质大队。2017年6月15日C520**********7635；采矿权人：贵州省地质矿产勘查开发局一0三地质大队；地址：贵州省铜仁市共青路162号；矿山名称：铜仁市长行坡锰矿；下开采；生产规模：10万吨/年；矿区面积：0.8248平方公里；有效期限：壹拾年，2016年09月至2026年09月。2018年08月30日，在贵州省安全生产行坡锰矿；主要负责人：陈**；单位地址：贵州省铜仁市碧江区瓦屋乡土坪村；经济类型：有限责任公司；许可范围：锰矿地下开采（10万吨/年）；有年洪灾停产，2019年2月复工复产。

二、事故发生经过及应急救援和善后处理情况

(一)事故发生经过

经事故调查组对有关人员询问和现场勘察：2019年3月10日06时30分，长行坡锰业公司长行坡锰矿敲帮问顶工吴**、吴**（公司已列入2019年安全进行隐患排查后未发现异常情况，随即在现场放置一撬棍（公司管理口头约定的常规做法，作业面经排查无隐患即放置撬棍作提示），之后按照排查路线运输工汪**（属一个班组）下井到450中段采场进行作业，舒**、严**先进行洒水除尘作业。作业过程中，为节约时间，运输工**法主动提出帮助洒水除50分，汪**在收水管时被突然冒落的巷道顶板石头砸压至头部，舒**听到“哗”的响声立即到现场查看，见到汪**被约3吨的大石头压到头部，立即出井援。事故发生时，当天带班矿长张**、安全管理人员达**、陈**还未下井。

(二)事故应急处置及善后处理情况

2019年3月10日08时04分，矿部主要负责人陈**接到事故报告后，立即向一0三地质大队和区应急管理局及瓦屋乡安监站报告事故情况，并同时组织相关人员赶到事故现场后组织开展应急处置工作，10时10分，伤者救出后经现场医务人员检查，已无生命迹象，伤者当场死亡。

区应急管理接报后，立即通知瓦屋乡政府组织相关人员赶赴现场开展应急处置，同时向区政府以及市应急局报告事故情况，并赶赴事故现场处置。[事故调查和善后处理工作。经调解协商，长行坡锰业公司与死者家属签订了工伤死亡赔偿协议书，死者已安葬，死者家属情绪稳定。

三、事故地点

碧江区瓦屋乡辖区铜仁长行坡锰业有限责任公司长行坡锰矿450中段采场。

四、事故类别

经事故调查组对事故现场进行勘察分析，认定该事故为冒顶事故。

五、事故伤亡人员名单

死者：汪**，男，35岁，身份证号：522229********2258，贵州省松桃苗族自治县寨英镇半沟村上坨山组。

六、事故原因分析

经事故调查组询问有关人员、调取查阅有关资料和现场勘察分析：

(一)直接原因

在汪**从事洒水除尘收水管作业时，因顶板突然出现冒顶，致使其被突然冒落的石头砸压至头部，最终导致汪**死亡。

(二)间接原因

长行坡锰业公司对长行坡锰矿安全生产主体责任落实不到位，一是领导带班下井、安全管理员下井排查隐患等安全管理制度执行不力；二是隐患排全意识不强，存在违规作业行为，井下运输工从事采场洒水除尘作业。

七、事故性质

经事故调查组对该事故的直接原因和间接原因的分析，认定碧江区“3·10”冒顶事故为一般安全责任事故。

八、责任认定及处理建议

(一)铜仁长行坡锰业有限责任公司：安全生产主体责任落实不到位，对领导带班下井、安全管理员下井排查隐患等安全管理制度执行不力，隐患排查的发生，应对该事故负主体管理责任。建议责成碧江区应急管理局根据《安全生产法》、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》

(二)陈**:长行坡锰业公司长行坡锰矿主要负责人，督促落实矿山领导带班下井以及隐患排查不力，应对该事故负主要领导管理责任。建议责成碧江[矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》等有关规定对其给予行政处罚。

(三)张**:长行坡锰业公司长行坡锰矿副矿长兼工程师，未严格按规定落实领导带班制度，未与工人同时下井履行带班职责，应对该事故负直接管理责理，处理结果报区应急管理局备案。

(四)达**:长行坡锰业公司长行坡锰矿常务副矿长兼安全科科长，组织开展矿山井下隐患排查工作不到位，未及时发现冒顶隐患，应对该事故负直接管行处理，处理结果报区应急管理局备案。

(五)汪**:长行坡锰业公司长行坡锰矿井下运输工，安全意识淡薄，对现场风险预判不够，违规作业从事采场洒水除尘作业工作，最终导致事故发生不再追究其责任。

九、防范措施

(一)强化企业安全生产主体责任。长行坡锰业公司长行坡锰矿要进一步建立完善矿山安全管理工作机制，严格执行矿山领导带班下井规定；合理配备有关规定；加大从业人员安全教育力度，着力整治各类违规违章行为。同时，要适时组织开展矿山安全风险研判工作，分析预判井下重点部位、重点场所防范措施和技术处理措施，确保井下作业安全。

(二)深化事故隐患自查自改工作。长行坡锰业公司长行坡锰矿要进一步完善各类事故隐患巡查检查工作机制，根据预判存在的安全风险，加大作业现格事故隐患排查治理工作，及时发现和整改存在的事故隐患，严防隐患发现不及时或治理不及时，导致生产安全事故。

(三)加强安全员业务培训和从业人员岗位教育。长行坡锰业公司长行坡锰矿要加强安全员业务知识培训，进一步提升安全员隐患排查和隐患处置能力加强从业人员的岗位安全教育，提升从业人员自我安全防范意识，在作业过程中能及时发现隐患，遇到紧急突发情况能及时采取有效躲避措施。

碧江区“3.10”冒顶事故调查组

2019年4月29日

碧江区“3•10”冒顶事故原因调查组人员名单

周亚军(区应急管理局局长)

王光勇(区总工会帮扶中心主任)

杜执涛(区应急管理局执法大队大队长)

罗　厅(瓦屋乡派出所所长)

钱治利(区应急管理局协调科负责人)

张　翔(瓦屋乡安监站负责人)

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 对“3.10”冒顶事故铜仁长行坡锰业有限责任公司的处罚

下一篇： 市、区应急局联合开展尾矿库汛期安全专项检查

友情链接： 中国政府网 | 贵州省人民政府 | 省内各市州

联系方式 | 网站地图 | 帮助中心 | 网站声明 | 网站年报

主办：碧江区人民政府　管理维护：铜仁市碧江区人民政府信息中心

ICP备案号：黔ICP备16005390号　贵公网安备 52060202000140号　政府网站标识码 5206020078

碧江区互联网违法和不良信息举报电话：0856-5222607